

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Presidio Ospedaliero Santo Spirito - Interventi di Umanizzazione n. 53/b
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: A.S.L. 21 - Casale Monferrato

Torino, 28/06/2008

IL TECNICO
Arch. Gianfranco GALLINA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI,DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUEPIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLI-ZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. Euro (settantanove/90)	m ³	79,90
Nr. 2 002	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON SPESSORE DA CM 10 A CM 15 E PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE, CON CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE Euro (dieci/20)	m ²	10,20
Nr. 3 003	DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. Euro (sessantaotto/40)	m ³	68,40
Nr. 4 004	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE IN CERAMICA Euro (sette/83)	m ²	7,83
Nr. 5 005	idem c.s. ...PARTE IN PIETRA, MARMI, GRANITI Euro (sei/12)	m ²	6,12
Nr. 6 006	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PERFORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO,COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI O PIETrame O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25 Euro (trecentocinquantatre/00)	m ³	353,00
Nr. 7 007	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PERFORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO,COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI O PIETrame O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10 Euro (cinquecentoquarantanove/00)	m ³	549,00
Nr. 8 008	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, CON TRASPORTO DEI DETRITI NELL'AMBITO DEL CANTIERE IN MARMO Euro (diciassette/70)	m ²	17,70
Nr. 9 009	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIA-LI DI ANALOGA DUREZZA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRADEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE Euro (otto/64)	m ²	8,64
Nr. 10 010	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRI-TI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VE-TRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPER-FICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 Euro (nove/80)	m ²	9,80
Nr. 11 011	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONIPOSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESOL'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI,DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORA-TI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFI-CIE DI ALMENO MQ.1 Euro (cinquantaotto/60)	m ²	58,60
Nr. 12 012	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO IN LATERIZIO ALVEOLATO A FORI VERTICALI, RESISTENTE AL FUOCO DELLO SPESSORE DI CM.8 CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60 Euro (quattordici/20)	m ²	14,20
Nr. 13 013	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 Euro (trentasette/20)	m ²	37,20
Nr. 14 014	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNI-TURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60 Euro (ventisei/40)	m ²	26,40
Nr. 15 015	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI,SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE INCURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI EORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGO-LI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 Euro (sedici/90)	m ²	16,90
Nr. 16 016	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAU- LICA SPENTA,SU RINZAFFO,IN PIANO OD IN CURVA,ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI,COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURADEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GES-SO ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 Euro (sei/27)	m ²	6,27
Nr. 17 017	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESI-STENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 Euro (due/77)	m ²	2,77
Nr. 18 018	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO ODISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DISPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATOCON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20 Euro (ventiquattro/60)	m ²	24,60
Nr. 19 019	POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINIL-OMOGENEO,DI QUALSIASI SPESSORE FORNITO IN TELI FLESSIBILI Euro (tredici/20)	m ²	13,20
Nr. 20 020	POSA IN OPERA DI CORDONI IN P.V.C. PER UNIONE DIPAVIMENTI MEDIANTE SALDATURA PER PAVIMENTI VINIL-OMOGENEI Euro (due/73)	m	2,73
Nr. 21 021	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5 Euro (quattro/90)	m	4,90
Nr. 22 022	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSO-RE ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50 Euro (cinque/45)	m	5,45
Nr. 23 023	LEVIGATURA DI SUPERFICI PIANE,MISURATE SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO PER MARMI TENERI, MARMETTE E MARMETTONI A MOSAI-CO Euro (nove/24)	m ²	9,24
Nr. 24 024	LUCIDATURA A PIOMBO DI SUPERFICI PIANE, MISURATASULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO PER MARMI TENERI, MARMETTE, ECC. Euro (dieci/80)	m ²	10,80
Nr. 25 025	LASTRE VERTICALI IN VETROCEMENTO PER PARETI DIVISORIE, FINESTRONI FISSI, ANCHE CON PARTI MOBILI, COSTITUITE DA DIFFUSORI IN VETRO NORMALI SEMPLICI E DOPPI E A SCATOLA, ANNEGATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO 325 IN DOSE 400 KG AMC COMPRESA ARMATURA DI FERRO, ESEGUITE IN OPERA, CON SUPERFICI PIANE E PERFETTAMENTE LISCE, RASATE SU VETRO E SULLE DUE FACCE, PER LUCI VARIE, COMPRESA OGNI PRESTAZIONE OCCORRENTE PER LASUA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE ESCLUSI TELAI E MANOVRE IN FERRO Euro (centosessantasette/00)	m ²	167,00
Nr. 26 026	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPE-RA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE VETRI ANTISFONDAMENTO Euro (trenta/50)	m ²	30,50
Nr. 27 027	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE Euro (trentasei/30)	m ²	36,30
Nr. 28 028	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI RO-BUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI EIMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA CON OSSATURA IN ABETE Euro (duecentoquarantasette/00)	m ²	247,00
Nr. 29 029	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA,DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME Euro (trentatre/60)	m ²	33,60
Nr. 30 030	PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) Euro (due/15)	kg	2,15
Nr. 31 031	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZADI ALMENO CM.10 A DOPPIO T Euro (due/93)	kg	2,93
Nr. 32 032	SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONEE INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIO-NE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'AC-QUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTICOMPRESA DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 Euro (duecentoundici/00)	m ²	211,00
Nr. 33 033	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO PER QUALSIASI SPESSORE Euro (trentasei/50)	m ²	36,50
Nr. 34 034	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI Euro (quarantasei/50)	m ²	46,50
Nr. 35 035	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE,PANNELLI E SIMILI, COMPRESSE EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO ZINCATO Euro (sette/45)	kg	7,45
Nr. 36 036	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCEL- LI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI Euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 37 037	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESSE INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISIVE OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC. PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE Euro (otto/52)	kg	8,52
Nr. 38 038	POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA PER DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26 Euro (sei/43)	m	6,43
Nr. 39 039	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC. PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50 Euro (cinque/15)	m	5,15
Nr. 40 040	idem c.s. ...DIAMETRO DI MM.63 E 75 Euro (sette/70)	m	7,70
Nr. 41 041	idem c.s. ...DIAMETRO DI MM.90 E 110 Euro (dieci/30)	m	10,30
Nr. 42 042	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVELLO PER CUCINA AD UNA VASCA CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTAE SIFONE DI SCARICO Euro (novantauno/30)	cad	91,30
Nr. 43 043	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVELLO PER CUCINA A DUE VASCHE CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA,DUE PILETTE E SIFONI A DUE BRACCI. Euro (novantatre/30)	cad	93,30
Nr. 44 044	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO,CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE Euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
Nr. 45 045	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VUOTATOIO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI RUBINETTI A PASSO RAPIDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO Euro (cinquantaquattro/20)	cad	54,20
Nr. 46 046	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPOMISCELATORE INCASSATO A PARETE, BRACCIO DOCCIA APARETE, COLONNA DI SCARICO, PILETTA DI SCARICO ETROPPOPIENO Euro (novantacinque/30)	cad	95,30
Nr. 47 047	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIOFISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DISCARICO Euro (novantauno/20)	cad	91,20
Nr. 48	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
048	ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO BRACCIO FISSO A PARETE CON SOFFIONE PER DOCCIA COLLETTIVA Euro (ventitre/00)	cad	23,00
Nr. 49 049	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 1/2" Euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 50 050	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO DA-1/2" Euro (otto/20)	cad	8,20
Nr. 51 051	idem c.s. ...RITEGNO IN BRONZO-DA 3/4" A 1" Euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 52 052	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO Euro (sessantasei/90)	cad	66,90
Nr. 53 053	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO Euro (quarantanove/20)	ognuno	49,20
Nr. 54 054	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALI-MENTAZIONE E SCARICO Euro (cinquanta/70)	cad	50,70
Nr. 55 055	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE Euro (sette/69)	cad	7,69
Nr. 56 056	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMI-CA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCA-RICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA Euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 57 057	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI Euro (ventisette/90)	cad	27,90
Nr. 58 058	RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 Euro (uno/77)	m ²	1,77
Nr. 59 059	RASATURA CON GESSO E COLLA PER ELIMINAZIONE DISUGUAGLIANZE DEGLI INTONACI E SUCCESSIVE LISCIATURE, ESEGUITE SU SUPERFICI VECCHIE INTONACATE ACALCE PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 Euro (quattordici/20)	m ²	14,20
Nr. 60 060	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIO-RE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI Euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 61 061	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE Euro (uno/34)	m ²	1,34
Nr. 62 062	RIVESTIMENTO MURALE POLICROMO PER INTERNI COMPOSTO DA UNA PREPARAZIONE DI FONDO CON FISSATIVO E DUE RIPRESE DI IDROPITTURA, SU CUI VIENE SUC- CESSIVAMENTE DISPERSA A SPRUZZO UNA FASE A SOLVENTE DI COLORI DIVERSI COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE, DI ASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE E DI SPESSORE NON SUPERIORE A 4/10 DI MM., COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4 Euro (tredici/20)	m ²	13,20
Nr. 63 063	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 Euro (ventidue/10)	m ²	22,10
Nr. 64 064	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 40-SPESSORE MM. 3 Euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 65 065	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3 Euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 66 066	idem c.s. ...63-SPESSORE MM. 3 Euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 67	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
067	Euro (quattro/75)	m	4,75
Nr. 68 068	CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT DIAMETRO MM.40 Euro (zero/86)	cad	0,86
Nr. 69 069	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.50 Euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 70 070	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.63 Euro (uno/28)	cad	1,28
Nr. 71 071	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.110 Euro (tre/57)	cad	3,57
Nr. 72 072	CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT DIAMETRO MM.40 Euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 73 073	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.50 Euro (zero/97)	cad	0,97
Nr. 74 074	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.63 Euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 75 075	idem c.s. ...GEBERIT DIAMETRO MM.110 Euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 76 076	BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40 Euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 77 077	BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50 Euro (uno/90)	cad	1,90
Nr. 78 078	idem c.s. ...MM.63, MINORE MM.40-50-63 Euro (due/56)	cad	2,56
Nr. 79 079	BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40 A MM.110 Euro (cinque/02)	cad	5,02
Nr. 80 080	TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA' TUBO DIAM. 20 MM. IN ROTOLI DA MT. 50 Euro (sei/78)	m	6,78
Nr. 81 081	RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO GOMITO LUNGO PER RUBINETTO DIAM. DA 16 A 26 Euro (dodici/70)	cad	12,70
Nr. 82 082	RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO RACCORDO A T DI VARIO TIPO DIAMETRO DA 16 A 26 Euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 83 083	STRUTTURA PORTANTE PER CONTROSOFFITTO FORMATO DAPANNELLI DI FIBRA MINERALE, IN PROFILI A T DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATI NELLA PARTE IN VISTASOSTENUTA DA PENDINI IN FILO DI FERRO ZINCATO ANCORATI AL SOFFITTO, COMPRESA LA FORNITURA DEL PENDINAGGIO IN COLORE BIANCO Euro (tre/48)	m ²	3,48
Nr. 84 084	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DIFIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, FINITI NELLAPARTE A VISTA DA TRE MANI DI PITTURA ACRILICA BIANCA, VARIAMENTE DECORATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA NON APPARENTE Euro (undici/10)	m ²	11,10
Nr. 85 085	PAVIMENTO VINILICO CON STRATO D'USURA IN PVC SENZA CARICHE, STRATO INTERMEDIO IN TESSUTO DI FIBRA DI VETRO E STRATO INFERIORE IN PVC SPESSORE MM. 2 - (CON STRATO D'USURA MM. 0.7) Euro (ventiquattro/00)	m ²	24,00
Nr. 86 086	CORDONCINO IN PVC PER SALDATURA GIUNTI DI PIASTRELLE O TELI IN PVC DEL DIAMETRO DI MM.4 Euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 87 087	ZOCCOLINO IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO RINFORZA-TO CON FAESITE O SIMILARI,CON BORDI MORBIDI E SAGOMATI PER RACCORDO TRA PAVIMENTO E PARETE PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA Euro (zero/27)	m	0,27
Nr. 88 088	TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO A 3/4 DI POLLICE Euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 89 089	TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI 1 POLLICE Euro (uno/51)	kg	1,51
Nr. 90 090	TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE Euro (uno/49)	kg	1,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 91 091	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI SINO A 3/4 DI POLLICE Euro (due/33)	kg	2,33
Nr. 92 092	TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI DA 1 POLLICE Euro (due/06)	kg	2,06
Nr. 93 093	idem c.s. ...PEZZI SPECIALI DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE Euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 94 094	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE" REI 60 AD UN BATTENTE CM. 120X200 Euro (quattrocentosessantasette/00)	cad	467,00
Nr. 95 095	VETRATE ANTIFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINIL-BUTIRRALE SPESSORE MM. 6+0.76+6 Euro (sessantaquattro/80)	m ²	64,80
Nr. 96 096	DIFFUSORI DOPPI DELLE DIMENSIONI DI MM.190X190 X80 PER PARETE NORMALI Euro (tre/75)	cad	3,75
Nr. 97 097	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA CM.59X48X19 Euro (ventinove/80)	cad	29,80
Nr. 98 098	LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA CM.62X48X22-DEL TIPO CLINICO Euro (centotrentaotto/00)	cad	138,00
Nr. 99 099	LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPOPIENO, SCOLAPIATTI INCORPORATO, TIPO REVERSIBILE CM.90X45X21-A UN BACINO Euro (novantatre/00)	cad	93,00
Nr. 100 100	idem c.s. ...CM.120X45X21-A DUE BACINI Euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 101 101	VUOTATOIO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA CON SCARICO A PAVIMENTO, CORREDATO DI GRIGLIA RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX CM.49X45X39 Euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 102 102	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE CM 50X36X39 Euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 103 103	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO CLINICO, CON COMANDO A GI-NOCCIO O PEDALE, BOCCA FISSA O GIREVOLE DA 1/2" SENZA SOFFIONCINO Euro (settantadue/80)	cad	72,80
Nr. 104 104	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPOR- GENZA CM. 14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE Euro (trentasette/20)	cad	37,20
Nr. 105 105	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, BOCCA GIREVOLE AD U SPORGENZA CM.17,5 DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE Euro (trenta/10)	cad	30,10
Nr. 106 106	RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, CON O SENZA PORTAGOMMA DA 1/2"X3/4" CON PORTAGOMMA, NORMALE, TIPO CORRENTE Euro (nove/23)	cad	9,23
Nr. 107 107	RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA DA 1/2" Euro (nove/23)	cad	9,23
Nr. 108 108	idem c.s. ...MANOVRA DA 3/4" Euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 109 109	SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO, CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE, COMPLETI DI ACCESSORI ETUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA Euro (sette/20)	cad	7,20
Nr. 110 110	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA DA 1" CON TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO Euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 111 111	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI Euro (nove/23)	cad	9,23
Nr. 112 112	VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT DA INCASSO, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE, BATTERIA INTERNA, COMANDO A LEVA A PULSANTE SULLA PLACCA DI COPERTURA, ALLACCIAMENTO ALLA RE-TE IDRICA DA 1/2", RUBINETTO DI ARRESTO, FISSAGGI PER LA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	CASSETTA E RETE PER L'INTONACO" DA LITRI 10,DIMENSIONI CM. 45X9X55 Euro (quarantauno/70)	cad	41,70
Nr. 113 113	PLACCHE DI COPERTURA BIANCHE PER VASCHETTA DA INCASSO TIPO GEBERIT COMANDO A LEVA PER VASCHETTE,LITRI 10 Euro (sette/92)	cad	7,92
Nr. 114 114	SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT,CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE,CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50,SCARICO DIAMETRO MM. 50,DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100 H LIVELLO ACQUA MM.70-SENZA ATTACCO LAVAGGIO Euro (trentatre/30)	cad	33,30
Nr. 115 115	Demolizione di controsoffitti in canticciati, rete metallica o tavelle Euro (quattordici/72)	m ²	14,72
Nr. 116 116	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15 Euro (due/27)	m	2,27
Nr. 117 117	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta Euro (settantaotto/21)	cad	78,21
Nr. 118 118	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta Euro (ventisei/07)	cad	26,07
Nr. 119 119	Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta Euro (ventiotto/68)	cad	28,68
Nr. 120 120	IMBUTO RACCOGLITORE DI SCARICO A BACINELLA Euro (quindici/50)	cad	15,50
Nr. 121 121	POZZETTO TERMOMETRICO OTTONE CONFORME SPECIFICA ISPESL 1/2X100 Euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 122 122	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX SINO A KCAL./H 200000 Euro (otto/59)	Mcal/h	8,59
Nr. 123 123	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX OLTRE KCAL. /H 200000 Euro (sei/45)	Mcal/h	6,45
Nr. 124 124	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA ACARICA DI AZOTO DA LITRI 35 Euro (novantaotto/00)	cad	98,00
Nr. 125 125	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO DA LITRI 150 Euro (duecentodue/00)	cad	202,00
Nr. 126 126	CONVOGLIATORI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA DIAMETRO 3/4"X3/4" Euro (sette/15)	cad	7,15
Nr. 127 127	FLUSSOSTATO Euro (settantadue/70)	cad	72,70
Nr. 128 128	PRESSOSTATO DI BLOCCO A TARATURA FISSA PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON RIARMO MANUALE Euro (ventiotto/60)	cad	28,60
Nr. 129 129	TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE CHE RADIALE DIAMETRO 100 Euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 130 130	TERMOMETRO MINIMA - MASSIMA TEMPERATURA A CARICA DI MERCURIO Euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 131 131	ELETTRVALVOLA A DUE VIE PER ACQUA,A MANICOTTO, FILETTATA,IN BRONZO DIAMETRO 3/4" Euro (cinquantaotto/80)	cad	58,80
Nr. 132 132	FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 DN 20 Euro (quattordici/80)	cad	14,80
Nr. 133 133	idem c.s. ...16 DN 25 Euro (diciassette/30)	cad	17,30
Nr. 134 134	idem c.s. ...16 DN 32 Euro (venti/20)	cad	20,20
Nr. 135 135	idem c.s. ...16 DN 50 Euro (ventisette/40)	cad	27,40
Nr. 136 136	idem c.s. ...16 DN 65 Euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 137 137	idem c.s. ...16 DN 80 Euro (quarantasette/60)	cad	47,60
Nr. 138 138	FONDELLI BOMBATI DN 125 Euro (uno/04)	cad	1,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 139 139	idem c.s. ...BOMBATI DN 150 Euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 140 140	VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE,MOTORIZZATA,IN BRONZOATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1" 1/4 Euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 141 141	idem c.s. ...DIAMETRO 1" 1/2 Euro (cinquantauno/90)	cad	51,90
Nr. 142 142	VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE,MOTORIZZATA,IN BRONZO ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 2" Euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 143 143	VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA, FILTRO. DIAMETRO 3/4" Euro (cinquantauno/90)	cad	51,90
Nr. 144 144	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1/2" Euro (settantanove/00)	cad	79,00
Nr. 145 145	idem c.s. ...FILETTATI DIAMETRO 3/4" Euro (ottantaquattro/20)	cad	84,20
Nr. 146 146	idem c.s. ...FILETTATI DIAMETRO 1" Euro (ottantanove/40)	cad	89,40
Nr. 147 147	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1" 1/4 Euro (centodiciannove/00)	cad	119,00
Nr. 148 148	idem c.s. ...DIAMETRO 1" 1/2 Euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 149 149	VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA, A 3 VIE, PN 10, A STELO, ATTACCHI A FLANGE DN 50 Euro (centotrentanove/00)	cad	139,00
Nr. 150 150	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE INBRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO,ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 3/4" Euro (sedici/40)	cad	16,40
Nr. 151 151	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 1" Euro (ventidue/50)	cad	22,50
Nr. 152 152	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE INBRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO,ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 1" 1/4 Euro (trentadue/30)	cad	32,30
Nr. 153 153	idem c.s. ...16 DIAMETRO 1" 1/2 Euro (quarantadue/70)	cad	42,70
Nr. 154 154	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 2" Euro (sessantauno/70)	cad	61,70
Nr. 155 155	idem c.s. ...16 DIAMETRO 2" 1/2 Euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 156 156	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE INBRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO,ROBUSTE, PN 16 DIAMETRO 3" Euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
Nr. 157 157	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA,OMOLOGATA ISPEL DIAMETRO 1" Euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40
Nr. 158 158	VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO TERMICO,IN BRONZO COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE,A RIARMO MANUALE, AD AZIONE POSITIVA,OMOLOGATA ISPEL DIAMETRO 1" 1/2 Euro (centosedici/00)	cad	116,00
Nr. 159 159	VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE DIAMETRO 3/8" Euro (sei/86)	cad	6,86
Nr. 160 160	BITERMOSTATO A IMMERSIONE DI REGOLAZIONE E DI BLOCCO CON RIARMO MANUALE Euro (cinquantaquattro/20)	cad	54,20
Nr. 161 161	ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE E A BOCCHETTONE ROTORE VENTILATO POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 25 Euro (centosettantauno/00)	cad	171,00
Nr. 162 162	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61A70 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO AUMENTO DEL (Percentuale 100%) Euro (uno/00)		1,00
Nr. 163 163	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32 Euro (duecentocinquantacinque/00)	cad	255,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 164 164	idem c.s. ...SINO KW 0,25 DN40 Euro (duecentosessantaotto/00)	cad	268,00
Nr. 165 165	idem c.s. ...SINO KW 0,5 DN40 Euro (duecentosettantasei/00)	cad	276,00
Nr. 166 166	idem c.s. ...SINO KW 0,5 DN50 Euro (trecentoottantasette/00)	cad	387,00
Nr. 167 167	idem c.s. ...SINO KW 0,75 DN50 Euro (trecentonovantatre/00)	cad	393,00
Nr. 168 168	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 0,75 DN60/65 Euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 169 169	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO POTENZA SINO KW 0,75 DN80 Euro (seicentosei/00)	cad	606,00
Nr. 170 170	idem c.s. ...SINO KW 1,5 DN60/65 Euro (cinquecentoventisette/00)	cad	527,00
Nr. 171 171	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61A90 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO AUMENTO DEL (Percentuale 80%) Euro (zero/80)		0,80
Nr. 172 172	SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE MOTORIZZATE A SETTORE PER DIAMETRO SINO A 2" E SINO A DN 50 Euro (centonovantaquattro/00)	cad	194,00
Nr. 173 173	SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO Euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 174 174	SONDA DI MANDATA O RITORNO, A CONTATTO, PER REGOLATORE ELETTRONICO AD IMMERSIONE CON GUAINA Euro (ottantacinque/90)	cad	85,90
Nr. 175 175	SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA MISCELATRICE Euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 176 176	COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA SALDARE, DATO IN OPERA - FINO A DN 40 Euro (duecentoquarantatre/00)	cad	243,00
Nr. 177 177	idem c.s. ...A DN 50 Euro (duecentocinquantauno/00)	cad	251,00
Nr. 178 178	FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE Euro (zero/22)	mm	0,22
Nr. 179 179	TRONCHETTI FLANGIATI PER CALDAIE (LEGGE 373) MISURATORI DI PORTATA COMPLETI DI CONTROFLANGE FINO A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN Euro (tre/45)	mm	3,45
Nr. 180 180	RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI STABILMENTE A MURO Euro (ottantatre/60)	cad	83,60
Nr. 181 181	SALDATURA OSSIA CETILENICA Euro (zero/56)	cm	0,56
Nr. 182 182	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 35%) Euro (zero/35)		0,35
Nr. 183 183	POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE DI CALORE COME AGLI ARTICOLI 59C10 - 59C20 - 59C30, PER ACQUA CALDA E FREDDA AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 25 %) Euro (zero/25)		0,25
Nr. 184 184	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO,COMPLETO DI LAN CETTA DI RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPEL. DIAMETRO 100 Euro (sedici/70)	cad	16,70
Nr. 185 185	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESSE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO TEMA ALTEZZA SINO A CM. 88 Euro (novantaquattro/20)	Mcal/h	94,20
Nr. 186 186	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO DI ADATTATORE PER TUBO RAME DIAMETRO 3/8"X16 - DIRITTO Euro (nove/22)	cad	9,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 187 187	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE Euro (cinquantasei/10)	cad	56,10
Nr. 188 188	POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI ART. DAL 60B00 AL 60E10, DAL 60E40 AL 60G00 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL (percentuale 28 %) Euro (zero/28)		0,28
Nr. 189 189	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 34 Euro (nove/16)	m	9,16
Nr. 190 190	idem c.s. ...A MM 42 Euro (undici/50)	m	11,50
Nr. 191 191	idem c.s. ...A MM 60 Euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 192 192	idem c.s. ...A MM 76 Euro (sedici/50)	m	16,50
Nr. 193 193	idem c.s. ...A MM 89 Euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 194 194	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 140 Euro (ventiotto/70)	m	28,70
Nr. 195 195	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX DIAM. FINO A MM 160 Euro (trentauno/90)	m	31,90
Nr. 196 196	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 34 Euro (dodici/40)	m	12,40
Nr. 197 197	idem c.s. ...FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 42 Euro (quindici/10)	m	15,10
Nr. 198 198	idem c.s. ...FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DIAM. FINO A MM 60 Euro (diciotto/30)	m	18,30
Nr. 199 199	FORNITURA E POSA DI SIGILLANTE INTUMESCENTE PER LA CHIUSURA DI VANI DI PASSAGGIO DI CAVI, TUBI,ECC. ,NELLA QUANTITA' NECESSARIA PER ASSICURARE LA COMPARTIMENTAZIONE REI 120. Euro (sedici/20)	dmq	16,20
Nr. 200 200	POSA IN OPERA CIRCOLATORI,ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 (percentuale 20 %) Euro (zero/20)		0,20
Nr. 201 201	POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI (percentuale 28 %) Euro (zero/28)		0,28
Nr. 202 202	PROVVISTA E POSA DI MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA',TRIFASE,COMPLETO DI PULEGGIE AGOLA,CINGHIE TRAPEZOIDALI E CARTER DI PROTEZIONE FINO A 1,5 KW Euro (duecentosedici/00)	cad	216,00
Nr. 203 203	PROVVISTA E POSA DI MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA',TRIFASE,COMPLETO DI PULEGGIE AGOLA,CINGHIE TRAPEZOIDALI E CARTER DI PROTEZIONE FINO A 3 KW Euro (trecentodiciassette/00)	cad	317,00
Nr. 204 204	idem c.s. ...FINO A 5,5 KW Euro (cinquecentoquindici/00)	cad	515,00
Nr. 205 205	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AFONIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA PER ELETTROASPIRATORE O TORRINO,IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLANTE INTERNO E DIAFRAMMI ANTIRUMORE INTERNI IN GRADO DI RIDURRE DEL 50% LA RUMOROSITA' DELL'ASPIRATORE O DELTORRINO, DI PORTATA: FINO A 4000 MC/H Euro (seicentosessantatre/00)	cad	663,00
Nr. 206 206	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AFONIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA PER ELETTROASPIRATORE O TORRINO, IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLANTE INTERNO E DIAFRAMMI ANTIRUMORE INTERNI IN GRADO DI RIDURRE DEL 50% LA RUMOROSITA' DELL'ASPIRATORE O DEL TORRINO, DI PORTATA: OLTRE 8000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H Euro (milleduecentocinquantesette/00)	cad	1'257,00
Nr. 207 207	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7-12 GRADI CENTIGRADI, DELTA T =5 GRADI CENTIGRADI CON BATTERIA IN TUBO DI RAMEE ALETTE IN RAME, A 6 RANGHI FINO A 5.000 MC/H-FINO A 48.000 FRIG/H Euro (millesettecentoventinove/00)	cad	1'729,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 208 208	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7 - 12 GRADI CENTIGRADI, DELTA T =5 GRADI CENTIGRADI CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 6 RANGHI DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 48. 001 A 95. 000 FRIG/H Euro (duemilaottocentottantadue/00)	cad	2'882,00
Nr. 209 209	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME AD 1 RANGO: FINO A 5.000 MC/H - FINO A 16.000 CAL/H Euro (quattrocentotrentaotto/00)	cad	438,00
Nr. 210 210	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME AD 1 RANGO: DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 16. 001 A 32. 000 Kcal/h Euro (settecentosettantatre/00)	cad	773,00
Nr. 211 211	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 2 RANGHI FINO A 5.000 MC/H - FINO A 40.000 CAL/H Euro (settecentotrentadue/00)	cad	732,00
Nr. 212 212	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 2 RANGHI DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 40. 001 A 80. 000 Kcal/h Euro (millecentouno/00)	cad	1'101,00
Nr. 213 213	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DICALORE, DEL TIPO ARIA-ARIA, CON PASSAGGIO DEI FLUIDI A CORRENTI INCROCIATE, PROVVISIO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A LARGA SPAZIATURA, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO DEL 60-70% PER PORTATA D'ARIA: OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.000 MC/H Euro (ottocentonovantauno/00)	cad	891,00
Nr. 214 214	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA - ARIA, CON PASSAGGIO DEI FLUIDI A CORRENTI INCROCIATE, PROVVISIO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A LARGA SPAZIATURA, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO DEL 60 - 70% PER PORTATA D'ARIA: OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H Euro (duemilaottocentodiciotto/00)	cad	2'818,00
Nr. 215 215	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISEZIONE DI FILTRAGGIO A BASSA VELOCITA' COSTITUITA DA STRUTTURA IN LAMIERA ZIN- CATA COMPLETA DI FILTRI RIGENERABILI CONDIZIONE DELLE CELLE A "V" E/O A SUPERFICIE ONDULATA COMPLETI DI TELAIO IN LAMIERA ZINCATA E MASSA FILTRANTE COMPOSTA DA FIBRE ACRILICHE:" PORTATA FINO A 5.000 MC/H Euro (trecentoquarantasei/00)	cad	346,00
Nr. 216 216	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI FILTRAGGIO A BASSA VELOCITA' COSTITUITA DA STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA COMPLETA DI FILTRI RIGENERABILI CON DISPOSIZIONE DELLE CELLE A "V" E/O A SUPERFICIE ONDULATA COMPLETI DI TELAIO IN LAMIERA ZINCATA E MASSA FILTRANTE COMPOSTA DA FIBRE ACRILICHE: DA 5. 001 A 10. 000 MC/H Euro (cinquecentodiciannove/00)	cad	519,00
Nr. 217 217	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISEZIONE DI VENTILAZIONE A PALE AVANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA DA ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ESCLUSO MOTORE, COMPLETA DI BACINO, VELOCITA' ARIA SULLA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S: PORTATA FINO A 5.000 MC/H Euro (milenovecentoottantanove/00)	cad	1'989,00
Nr. 218 218	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI VENTILAZIONE A PALE AVANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA DA ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ESCLUSO MOTORE, COMPLETA DI BACINO, VELOCITA' ARIA SULLA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S: DA 5. 001 A 10. 000 MC/H Euro (duemilatrecentosei/00)	cad	2'306,00
Nr. 219 219	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA MANDATA O RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIA FILA DI ALETTE CON SERRANDA DI TARATURA Euro (quindici/70)	dmq	15,70
Nr. 220 220	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O CONTROTELAIO Euro (sei/92)	dmq	6,92
Nr. 221 221	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO: SENZA RIVESTIMENTO Euro (cinque/76)	kg	5,76
Nr. 222 222	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE . . Euro (cinque/19)	kg	5,19
Nr. 223 223	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO PERIMETRALE CON GIUNTI A FLANGIA Euro (ventisette/40)	m	27,40
Nr. 224 224	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE PASSO MM. 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300 FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: FINO DMQ. 50 Euro (quattro/90)	dmq	4,90
Nr. 225 225	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.) SENZA RIVESTIMENTO Euro (tredici/00)	kg	13,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 226 226	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE . . Euro (nove/10)	kg	9,10
Nr. 227 227	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESINA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA) = 0,041 W/M C, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE "1", FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 25 Euro (undici/40)	mq	11,40
Nr. 228 228	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE-COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESINA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA)=0,041 W/MC, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE 1, FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 30 Euro (trentatre/00)	m ²	33,00
Nr. 229 229	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ANTIGELO, MOTORIZZABILE, COMANDATA DA TERMOSTATO DA CANALE TARATO PER CHIUSURA A + 5 GRADI CENTIGRADI Euro (duecentodiciassette/00)	cad	217,00
Nr. 230 230	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO VERNICIATO: DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA Euro (tre/57)	dmq	3,57
Nr. 231 231	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO, CON CERTIFICAZIONE, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO REI 120, PER INSTALLAZIONE SIA A CANALE CHE A MURO, CON INVOLUCRO E PARTI DI COMANDO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10, PALA CON INTERPOSTA CERAMICA AMIANTO, DISPOSITIVO PORTAFUSIBILE ESTRAIBILE DALL'ESTERNO, RELE' TERMICO CON FUSIBILE A 72 GRADI C. , LEVA DI RITORNO MANUALE, CUSCINETTI IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTI, FINE CORSA ELETTRICO, PROFONDITA' DI MM. 300, SINO DMQ. 8 Euro (quindici/30)	dmq	15,30
Nr. 232 232	idem c.s. ...SINO DMQ. 15 Euro (nove/54)	dmq	9,54
Nr. 233 233	idem c.s. ...SINO DMQ. 24 Euro (sei/47)	dmq	6,47
Nr. 234 234	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISERRANDE TAGLIAFUOCO, CON CERTIFICAZIONE, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO REI 120, PER INSTALLAZIONE SIA A CANALE CHE A MURO, CON INVOLUCRO E PARTI DI COMANDO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10, PALA CON INTERPOSTA CERAMICA AMIANTO, DISPOSITIVO PORTAFUSIBILE ESTRAIBILE DALL'ESTERNO, RELE' TERMICO CON FUSIBILE A 72 GRADI C. , LEVA DI RITORNO MANUALE, CUSCINETTI IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTI, FINE CORSA ELETTRICO, PROFONDITA' DIMM. 300, SINO DMQ. 48 Euro (quattro/00)	dmq	4,00
Nr. 235 235	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO IDEM COME ART. 73H80 MA DI PROFONDITA' 500 MM. AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 73H80 (Percentuale 12%) Euro (zero/12)		0,12
Nr. 236 236	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE POSIZIONI, ELETTROMECCANICO PER SERRANDA TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO. Euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 237 237	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SONDA DA CANALE DIAMETRO 1/2" E LUNGHEZZA 200 MM. COMPLETA DI GUAINA, FLANGE DI MONTAGGIO E BOCCHETTONI PRESSACAVO Euro (sessantaquattro/90)	cad	64,90
Nr. 238 238	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO DA CANALE DI TIPO STAGNO CON SCALA DA - 10 GRADI C. A + 40 GRADI C. , COMPLETO DI ELEMENTO SENSIBILE, POTENZIOMETRO, CONTENITORE, GUAINA IN RAME E RACCORDI Euro (centonovantaquattro/00)	cad	194,00
Nr. 239 239	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE, MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI REGOLAZIONE 20 - 80% DI U. R. DIFFERENZIALE C. A. 5% DI UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO Euro (trecentoventitre/00)	cad	323,00
Nr. 240 240	TAGLIO, FILETTATURE, MODIFICHE TUBAZIONI DIAM 1" 1/4 E OLTRE. TAGLIO, ESECUZIONE DI FILETTATURE SULLE ESTREMITA', PREDISPOSIZIONE DEGLI SPEZZONI, MISURAZIONI, PREPARAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA SALDATURA, ESECUZIONI DI GUARNIZIONI DI TENUTA SU FILETTO O PUNTATURA DI FLANGE A SALDARE. SONO COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA, I MATERIALI DI CONSUMO PER GUARNIZIONI E SALDATURE." PER CIASCUN INTERVENTO DI MODIFICA.. Euro (quarantacinque/30)	cad	45,30
Nr. 241	FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
241	RIPRISTINO DI: SOLETTE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE Euro (cinquantasette/70)	cad	57,70
Nr. 242 242	FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: MURI IN CLS SPESSORE OLTRE CM.10 Euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 243 243	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONIREALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO150 N/CM. F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM Euro (quattro/08)	m	4,08
Nr. 244 244	idem c.s. ...IN PVC D=25 MM Euro (quattro/88)	m	4,88
Nr. 245 245	idem c.s. ...IN PVC D=32 MM Euro (cinque/84)	m	5,84
Nr. 246 246	FORNITURA IN OPERA INCASSATA DI TUBAZIONIREALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO150 N/CM. F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM Euro (undici/10)	m	11,10
Nr. 247 247	idem c.s. ...IN PVC D=25 MM Euro (dodici/20)	m	12,20
Nr. 248 248	idem c.s. ...IN PVC D=32 MM Euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 249 249	POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 120X100X50 MM Euro (otto/31)	cad	8,31
Nr. 250 250	idem c.s. ...DERIV. INCASSATA 150X150X70 MM Euro (nove/99)	cad	9,99
Nr. 251 251	idem c.s. ...DERIV. INCASSATA 300X150X70 MM Euro (quattordici/60)	cad	14,60
Nr. 252 252	POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 500X150X70 MM Euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 253 253	POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE NONMETALLICHE. P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 100X100X50 MM Euro (sei/67)	cad	6,67
Nr. 254 254	idem c.s. ...A PARETE 150X120X70 MM Euro (otto/31)	cad	8,31
Nr. 255 255	idem c.s. ...A PARETE 240X200X90 MM Euro (nove/99)	cad	9,99
Nr. 256 256	idem c.s. ...A PARETE 370X300X120 MM Euro (tredici/40)	cad	13,40
Nr. 257 257	POSA IN OPERA INCASSATA O A PARETE DI SCATOLEPORTAFRUTTI INCLUSO COSTO E POSA DEI SUPPORTI PORTAFRUTTI E SOLA POSA DELLE PLACCHE, ESCLUSI IFRUTTI. POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA INCASSO Euro (sette/49)	cad	7,49
Nr. 258 258	idem c.s. ...FINO A 6 APP. MOD. DA INCASSO Euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 259 259	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCAAUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED APARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. P.O. DI 1 FRUTTO IN CASSETTA Euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 260 260	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO,SPORGENTI ED INCASSATI, DI TIPO CIVILE OINDUSTRIALE. POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X36 W Euro (sedici/70)	cad	16,70
Nr. 261 261	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI P.O. DI LAMPADE FLUORESCENTI Euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 262 262	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ESTRATTORIELETTRICI P.O. TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE Euro (sei/24)	cad	6,24
Nr. 263 263	POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI,INCLUDE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 500 MC/ORO Euro (centocinquantanove/00)	cad	159,00
Nr. 264 264	idem c.s. ...CONDOTTO FINO 1500 MC/ORO Euro (duecentonovantadue/00)	cad	292,00
Nr. 265 265	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO ANTIURTO CONCOPERCHIO, DA INCASSO, IP-30 CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 120X100X50 MM Euro (zero/50)	cad	0,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 266 266	idem c.s. ...POLISTIROLO INCASSO 150X100X70 MM Euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 267 267	idem c.s. ...POLISTIROLO INCASSO 200X150X70 MM Euro (uno/57)	cad	1,57
Nr. 268 268	idem c.s. ...POLISTIROLO INCASSO 300X150X70 MM Euro (due/32)	cad	2,32
Nr. 269 269	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO ANTIURTO CONCOPERCHIO, DA INCASSO, IP-30 CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 500X150X70 MM Euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 270 270	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55 COMPLETE DI PRESSACAVI CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 100X100X 50 MM Euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 271 271	idem c.s. ...PARETE IP-55 150X120X 70 MM Euro (quattro/80)	cad	4,80
Nr. 272 272	idem c.s. ...PARETE IP-55 200X140X 70 MM Euro (sette/69)	cad	7,69
Nr. 273 273	idem c.s. ...PARETE IP-55 300X220X120 MM Euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 274 274	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA DA INCASSO SCATOLA INC.RESINA PER FINO A 3 FRUTTI MODULARI Euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 275 275	idem c.s. ...INC.RESINA PER DA 3 A 6 FRUTTI MODULARI Euro (zero/41)	cad	0,41
Nr. 276 276	SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN METALLO. CON 1-6 FINESTREPORTA APPARECCHI SUPPORTO IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI Euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 277 277	idem c.s. ...IN RESINA PER 5 FRUTTI Euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 278 278	PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI Euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 279 279	idem c.s. ...IN RESINA PER 5 FRUTTI Euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 280 280	SUPPORTI IP-44 E IP-55 PER SCATOLE RETTANGOLARI CONPORTELLO O CON GUAINA FISSA. SUPPORTO IP-44/ 55 CON PORTELLO Euro (tre/31)	cad	3,31
Nr. 281 281	APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI FRUTTO MODULARE INTERRUOTTORE UNIPOLARE 10 A Euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 282 282	idem c.s. ...FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE 10 A Euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 283 283	idem c.s. ...FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE 10 A Euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 284 284	APPARECCHI MODULARI VARIDA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI FRUTTO MODULARE TAPPO COPRIFORO Euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 285 285	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSEPERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI- STROBOSCOPICO. PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN POLICARBONATO; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65." PLAF. 1X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO Euro (trentasette/40)	cad	37,40
Nr. 286 286	LAMPADIE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER 3 O 5 BANDE LUMINOSE. LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA; RESA DEI COLORI RA > 85 GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13." LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2400 LM, G 13 Euro (cinque/06)	cad	5,06
Nr. 287 287	ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE 3-20 MINUTI Euro (sedici/30)	cad	16,30
Nr. 288 288	VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO MONOFASI ALIMENTAZIONE 220V, 50 HZ VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 240 MC/ORO Euro (centocinquantesi/00)	cad	156,00
Nr. 289	idem c.s. ...IN CONDOTTO 480 MC/ORO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
289	Euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 290 290	idem c.s. ...IN CONDOTTO 900 MC/OR Euro (duecentoquarantadue/00)	cad	242,00
Nr. 291 291	LAVABO ERGONOMICO CON APPOGGIAGOMITI IN VITREUS-CHINA BIANCO E BORDO INFERIORE CON RILIEVO PER PRESA SICURA . MISURE CM 66*57 Euro (centocinquantacinque/46)	cadauno	155,46
Nr. 292 292	MENSOLE FISSE IN ACCIAIO VERNICIATO (COPPIA) PER FISSAGGIO LAVABO ERGONOMICO Euro (trentaquattro/86)	cadauno	34,86
Nr. 293 293	MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA A GOMITO E PILETTA Euro (ottantaquattro/33)	cadauno	84,33
Nr. 294 294	SIFONE A SNODO CON ROSONE Euro (sedici/95)	cm*m	16,95
Nr. 295 295	VASO/BIDET IN VITREUS-CHINA BIANCO, CON APERTURA FRONTALE, CM 55.5 *38 H. CM 49.5 Euro (centocinquantacinque/46)	cadauno	155,46
Nr. 296 296	COPRIWATER IN LEGNO LACCATO BIANCO CON APERTURA FRONTALE PER VASO ERGONOMICO Euro (cinquantadue/94)	cadauno	52,94
Nr. 297 297	CASSETTA DI SCARICO IN ABS CON COMANDO PNEUMATICO A LIBERA POSIZIONE, TUBO DI DISCESA E RUBINETTO Euro (novantatre/46)	cadauno	93,46
Nr. 298 298	MISCELATORE TERMOSTATICO A PARETE Euro (centoquattro/40)	cadauno	104,40
Nr. 299 299	DOCCETTA METALLICA A PULSANTE CON ANELLO, GANCIO CROMATO E FLESSIBILE Euro (cinquantaquattro/44)	cadauno	54,44
Nr. 300 300	MANIGLIONE DI SICUREZZA CM 40, INTESO COME DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42, DOVRà ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L. Euro (quarantauno/58)	cadauno	41,58
Nr. 301 301	MANIGLIONE CON MONTANTE DX/SX, CON CAPACITA' MASSIMA DI TENUTA KG 150,INTESO COME DISPOSITIVO MEDICO IN CLASSE 1 SECONDO LA DIRETTIVA CEE 93/42, DOVRà ESSERE RIVESTITO DA GUAINA IN MATERIALE PLASTICO BATTERICIDA, COLORI A SCELTA DELLA D.L. Euro (ottantasette/79)	cadauno	87,79
Nr. 302 302	SPECCHIO INCLINABILE CON VETRO DI SICUREZZA E BORDO SUPERIORE E INFERIORE COLORATI, CON COLORI A SCELTA DELLA D.L., DIMENSIONI 45/60 CM CON LAMPADA DI ILLUMINAZIONE Euro (duecentosessantaquattro/76)	cadauno	264,76
Nr. 303 303	IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON CAPACITÀ MASSIMA DI TENUTA KG 150, COMPLETA DI PLACCA LUNGHEZZA CM 80 CON PORTAROTOLO Euro (duecentotrentauno/46)	cadauno	231,46
Nr. 304 304	PIATTO DOCCIA A FILO TERRA IN VETRORESINA DIMENSIONI 90*90 CM Euro (duecentoventisette/94)	cadauno	227,94
Nr. 305 305	SIFONE DOCCIA RIBASSATO CON PILETTA Euro (quindici/07)	cadauno	15,07
Nr. 306 306	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Euro (centotrenta/87)	cadauno	130,87
Nr. 307 307	TELEFONO DOCCIA E RELATIVO FLESSIBILE Euro (cinquantaquattro/44)	cadauno	54,44
Nr. 308 308	MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE CON REGGISOFFIONE PER TELEFONO DOCCIA, COMPRENSIVO DI TASSELLI PER IL MONTAGGIO ETC. Euro (centodue/41)	cadauno	102,41
Nr. 309 309	FORNITURA DI LAVAOCCCHI A PIEDISTALLO. Installazione a pavimento. Dotato di robusta struttura in acciaio zincato, raccordi in ottone, basamento e pedale in alluminio. Verniciatura epossidica anticorrosiva. Vaschetta in ABS. Lavaocchi con coppa paraocchi in morbida gomma, dotata di tappo antipolvere, spruzzo aerato e regolato da dispositivo integrato (norma DIN EN 246). Comando manuale e pedale azionanti il lavaocchi, il primo di leva quadra con insegna conforme alla normativa. Tutti i comandi saranno collegati a valvole a sfera ispezionabili e estraibili per una perfetta manutenzione. Alimentazione: da collegare alla rete idrica d'acqua potabile. Scarico: G1. Pressione minima richiesta: 2 bar. Portata: > 12 litri / min. Dimensioni 1130 x 228 x 242 mm. Euro (quattrocentotot/79)	cadauno	403,79
Nr. 310 310	MANIGLIONE SICUREZZA CM 60 Euro (quarantasei/20)	cadauno	46,20
Nr. 311 311	VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRICAMENTE, CON QUADRO COMANDI INCORPORATO, COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO ANTISCOTTATURE, DOCCETTA LAVAGGIO PAZIENTE, DOCCETTA PER		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	DISINFEZIONE, BOCCA DI ALIMENTAZIONE, RUBINETTO DI ALIMENTAZIONE Euro (dodicimiladuecentodieci/31)	cadauno	12'210,31
Nr. 312 312	FORNITURA E POSA DI MINIASCENSORE-PIATTAFORMA ELEVATRICE, COMPRENSIVA DI CASTELLO IN CARPENTERIA CON CHIUSURA TRASPARENTE ETC Euro (diciottomilaquattrocentotredici/00)	cadauno	18'413,00
Nr. 313 313	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBAZIONI, IMPIEGABILE PER ACQUA FREDDA E CALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FILETTATI, COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: 1" Euro (trentatre/30)	cad	33,30
Nr. 314 314	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBAZIONI, IMPIEGABILE PER ACQUA FREDDA E CALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI, COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: DN32 Euro (sessantasette/71)	cad	67,71
Nr. 315 315	idem c.s. ...GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: DN40 Euro (settanta/91)	cad	70,91
Nr. 316 316	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA CON CANOTTO CILINDRICO, IDONEO AD INTERROMPERE LA TRASMISSIONE DEI RUMORI E AD ASSORBIRE PICCOLE VIBRAZIONI LUNGO LE TUBAZIONI, IMPIEGABILE PER ACQUA FREDDA E CALDA FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI FLANGIATI, COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: DN50 Euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 317 317	idem c.s. ...10, ATTACCHI FLANGIATI, COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: DN65 Euro (ottantadue/05)	cad	82,05
Nr. 318 318	idem c.s. ...10, ATTACCHI FLANGIATI, COMPLETI DI CONTROFLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI. DIAMETRO NOMINALE: DN80 Euro (novantadue/26)	cad	92,26
Nr. 319 319	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA LEVA ROSSA DN 1/2" Euro (tredici/79)	cad	13,79
Nr. 320 320	idem c.s. ...ROSSA DN 3/4" Euro (quattordici/73)	cad	14,73
Nr. 321 321	idem c.s. ...ROSSA DN 1" Euro (sedici/95)	cad	16,95
Nr. 322 322	idem c.s. ...ROSSA DN 1"1/4 Euro (venti/69)	cad	20,69
Nr. 323 323	idem c.s. ...ROSSA DN 1"1/2 Euro (venticinque/32)	cad	25,32
Nr. 324 324	idem c.s. ...ROSSA DN 2" Euro (trentadue/97)	cad	32,97
Nr. 325 325	idem c.s. ...ROSSA DN 2"1/2 Euro (sessantauno/17)	cad	61,17
Nr. 326 326	idem c.s. ...ROSSA DN 3" Euro (ottantauno/62)	cad	81,62
Nr. 327 327	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI BILANCIAMENTO DN 65 Euro (quattrocentocinquantesette/55)	cad	457,55
Nr. 328 328	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE CARENATO (DENOMINATO F1) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE ORIZZONTALE POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 1,49 kW - RESA FRIGORIFERA TOTALE 1,07 kW, PORTATA ARIA 220 mc/h LIVELLO SONORO 37,8 dB(A) COMPLETO DI: - MANTELLO DI COPERTURA COSTRUITO IN LAMIERA DI FORTE SPESSORE, ZINCATA A CALDO E PRERIVESTITA CON UN FILM DI CLORURO DI POLIVINILE PER GARANTIRE ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI; - STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA ZINCATA DI FORTE SPESSORE E COMPLETA DI VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA CORREDATA DEGLI OPPORTUNI SCARICHI; LA PARTE DI STRUTTURA DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LA BATTERIA DI SCAMBIO E LA VASCHETTA, SONO COIBENTATE CON OPPORTUNO MATERIALE ISOLANTE ANTICONDENSA; - GRIGLIE IN ABS TERMORESISTENTE; - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN TUBO DI RAME CON ALETTE IN ALLUMINIO A PACCO CONTINUO BLOCCATE SUI TUBI TRAMITE ESPANSIONE MECCANICA. I COLLETTORI SONO CORREDATI DI ATTACCHI FEMMINA GAS E DI VALVOLINE DI SFIATO FACILMENTE ACCESSIBILI; - GRUPPO VENTILATORE CENTRIFUGO A DOPPIA ASPIRAZIONE CON VENTOLE IN ALLUMINIO A SVILUPPO ORIZZONTALE EQUILIBRATE STATICAMENTE E DINAMICAMENTE. MOTORE ELETTRICO A TRE VELOCITA' PERMANENTE INSERITO, AUTOPROTETTO E MONTATO SU SUPPORTO ELASTICO; - FILTRO EU2 IN MATERIALE ACRILICO RIGENERABILE MONTATO SU TELAIO METALLICO; - TERMOSTATO AMBIENTE, COMMUTATORE MANUALE E/I CON COMANDO ON/OFF + 3 VELOCITA' A PARETE;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 329 329	- POMPA CONDENSA. Euro (cinquecentoquarantauno/27) FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE CARENATO (DENOMINATO F2) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE ORIZZONTALE POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 2,59 kW - RESA FRIGORIFERA TOTALE 1,75 kW, PORTATA ARIA 370 mc/h LIVELLO SONORO 34,9 dB(A) COMPLETO DI: - MANTELLO DI COPERTURA COSTRUITO IN LAMIERA DI FORTE SPESSORE, ZINCATA A CALDO E PRERIVESTITA CON UN FILM DI CLORURO DI POLIVINILE PER GARANTIRE ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI; - STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA ZINCATA DI FORTE SPESSORE E COMPLETA DI VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA CORREDATA DEGLI OPPORTUNI SCARICHI; LA PARTE DI STRUTTURA DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LA BATTERIA DI SCAMBIO E LA VASCHETTA, SONO COIBENTATE CON OPPORTUNO MATERIALE ISOLANTE ANTICONDENSA; - GRIGLIE IN ABS TERMORESISTENTE; - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN TUBO DI RAME CON ALETTE IN ALLUMINIO A PACCO CONTINUO BLOCCATE SUI TUBI TRAMITE ESPANSIONE MECCANICA. I COLLETTORI SONO CORREDATI DI ATTACCHI FEMMINA GAS E DI VALVOLINE DI SFIATO FACILMENTE ACCESSIBILI; - GRUPPO VENTILATORE CENTRIFUGO A DOPPIA ASPIRAZIONE CON VENTOLE IN ALLUMINIO A SVILUPPO ORIZZONTALE EQUILIBRATE STATICAMENTE E DINAMICAMENTE. MOTORE ELETTRICO A TRE VELOCITA' PERMANENTE INSERITO, AUTOPROTETTO E MONTATO SU SUPPORTO ELASTICO; - FILTRO EU2 IN MATERIALE ACRILICO RIGENERABILE MONTATO SU TELAIO METALLICO; - TERMOSTATO AMBIENTE, COMMUTATORE MANUALE E/I CON COMANDO ON/OFF + 3 VELOCITA' A PARETE; - POMPA CONDENSA.	cad	541,27
Nr. 330 330	Euro (cinquecentosessantasei/75) FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE A CASSETTA (DENOMINATO F3) PER IMPIANTO A DUE TUBI INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO POTENZIALITA' RISCALDAMENTO 3,36 kW - RESA FRIGORIFERA TOTALE 2,45 kW, PORTATA ARIA 660 mc/h LIVELLO SONORO 39,5 dB(A) COMPLETO DI: - MANTELLO DI COPERTURA COSTRUITO IN LAMIERA DI FORTE SPESSORE, ZINCATA A CALDO E PRERIVESTITA CON UN FILM DI CLORURO DI POLIVINILE PER GARANTIRE ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI; - STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA ZINCATA DI FORTE SPESSORE E COMPLETA DI VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA CORREDATA DEGLI OPPORTUNI SCARICHI; LA PARTE DI STRUTTURA DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LA BATTERIA DI SCAMBIO E LA VASCHETTA, SONO COIBENTATE CON OPPORTUNO MATERIALE ISOLANTE ANTICONDENSA; - GRIGLIE IN ABS TERMORESISTENTE; - BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN TUBO DI RAME CON ALETTE IN ALLUMINIO A PACCO CONTINUO BLOCCATE SUI TUBI TRAMITE ESPANSIONE MECCANICA. I COLLETTORI SONO CORREDATI DI ATTACCHI FEMMINA GAS E DI VALVOLINE DI SFIATO FACILMENTE ACCESSIBILI; - GRUPPO VENTILATORE CENTRIFUGO A DOPPIA ASPIRAZIONE CON VENTOLE IN ALLUMINIO A SVILUPPO ORIZZONTALE EQUILIBRATE STATICAMENTE E DINAMICAMENTE. MOTORE ELETTRICO A TRE VELOCITA' PERMANENTE INSERITO, AUTOPROTETTO E MONTATO SU SUPPORTO ELASTICO; - FILTRO EU2 IN MATERIALE ACRILICO RIGENERABILE MONTATO SU TELAIO METALLICO; - TERMOSTATO AMBIENTE, COMMUTATORE MANUALE E/I CON COMANDO ON/OFF + 3 VELOCITA' A PARETE; - POMPA CONDENSA.	cad	566,75
Nr. 331 331	Fornitura e posa in opera di sezione di umidificazione a vapore con alimentazione tramite produttore di vapore del tipo ad elettrodi immersi completo di lancia per la distribuzione del vapore, vasca di raccolta acqua in lamiera di acciaio zincato con attacchi idrici, separatore di gocce 2 pieghe, alimentazione 380 V capacità 10,0 kg/h. Euro (duemilacinquecentocinquantesette/25)	cad	867,30
Nr. 332 332	idem c.s. ...capacità 20,0 kg/h. Euro (duemilanovecentonovantesette/01)	cad	2'557,25
Nr. 333 333	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROLLORE DDC PER REGOLAZIONE UTA E SOTTOCENTRALE (con caratteristiche come da capitolato prestazionale) Euro (quattromilacinquecentoquarantatre/20)	cad	2'997,01
Nr. 334 334	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER SOSTITUZIONE FILTRI Euro (settantaquattro/35)	cad	4'543,20
Nr. 335 335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASMETTITORE % ANIDRIDE CARBONICA DA CANALE Euro (settecentosettantatre/71)	cad	74,35
Nr. 336 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO DN 150 COMPLETO DI SERRANDA DI REGOLAZIONE A FARFALLA. Euro (ottanta/72)	cad	773,71
Nr. 337 337	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO DN 200 COMPLETO DI SERRANDA DI REGOLAZIONE A FARFALLA. Euro (novantauno/16)	cad	80,72
Nr. 338 338	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO DN 250 COMPLETO DI SERRANDA DI REGOLAZIONE A FARFALLA. Euro (centootto/56)	cad	91,16
Nr. 339 339	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO POLIPROPILENE VERNICIATO BIANCO DN 100 Euro (venticinque/64)	cad	108,56
Nr. 340 340	idem c.s. ...BIANCO DN 150 Euro (ventinove/66)	cad	25,64
Nr. 341 341	idem c.s. ...BIANCO DN 200 Euro (trentatre/95)	cad	29,66
			33,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 342 342	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GAS MEDICALI DA INSTALLARE NEL REPARTO FISIATRIA COMPLETO DI ACCESSORI VARI COME DA PROGETTO ESECUTIVO E DA CAPITOLATO PRESTAZIONALI PER DARE IL TUTTO FINITO E FUNZIONANTE A REGOLA D'ARTE. IL TUTTO CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. Euro (trentaduemilanovantasei/86)	a corpo	32'096,86
Nr. 343 343	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GAS MEDICALI DA INSTALLARE NEL REPARTO ODONTOSTOMATOLOGIA COMPLETO DI ACCESSORI VARI COME DA PROGETTO ESECUTIVO E DA CAPITOLATO PRESTAZIONALI PER DARE IL TUTTO FINITO E FUNZIONANTE A REGOLA D'ARTE. IL TUTTO CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. Euro (diciannovemiladuecentoventidue/42)	a corpo	19'222,42
Nr. 344 344	FORNITURA E POSA OPERA IN TERMINALE TIPO CAPPELLO CINESE IN LAMIERA ZINCATA CON RETE ANTIVOLATILE. DN 250 Euro (centoventisette/15)	cad	127,15
Nr. 345 345	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FALDALE PER TETTO INCLINATO DN 250 Euro (centoottantacinque/80)	cad	185,80
Nr. 346 346	Assistenza muraria per rimozione controsoffitti esistenti e loro rimontaggio per poter eseguire gli interventi sugli impianti termofluidici, modifiche tetto a falda per il passaggio dei canali. Euro (ottomilaquarantaotto/54)	a corpo	8'048,54
Nr. 347 347	idem c.s. ...sugli impianti termofluidici. Euro (quattromiladuecentotrentasei/07)	a corpo	4'236,07
Nr. 348 348	idem c.s. ...sugli impianti termofluidici. Euro (quattromilacinquecento/83)	a corpo	4'500,83
Nr. 349 349	Manodopera (Impianti Elettrici) Euro (venti/09)	h	20,09
Nr. 350 350	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro reparto fisiatria, denominato QR, costituito come indicato nello schema di tavola E02 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (undicimilaottocentosessantasei/71)	a corpo	11'866,71
Nr. 351 351	Esecuzione modifiche al quadro di distribuzione padiglione già esistente, costituito come indicato nello schema a blocchi di tavola E01 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattrocentotrentacinque/36)	a corpo	435,36
Nr. 352 352	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro degenza tipo, denominato QCD, costituito come indicato nello schema di tavola E03 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 353 353	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro palestra e deposito attrezzature, denominato QP, costituito come indicato nello schema di tavola E04 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentoundici/04)	a corpo	611,04
Nr. 354 354	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale personale, WC pubblico (M), ripostiglio, WC annesso, denominato Q1VD, costituito come indicato nello schema di tavola E05 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 355 355	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale medici e WC annesso, denominato Q4VS, costituito come indicato nello schema di tavola E06 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 356 356	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro ufficio primario, denominato Q3VD, costituito come indicato nello schema di tavola E07 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 357 357	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro capo sala, denominato QCS, costituito come indicato nello schema di tavola E08 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentoundici/04)	a corpo	611,04
Nr. 358 358	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo N07G9-K da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 1x1,5 mm ² Euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 359 359	idem c.s. ...accessorio - 1x2,5 mm ² Euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 360 360	idem c.s. ...accessorio - 1x4 mm ² Euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 361 361	idem c.s. ...accessorio - 1x6 mm ² Euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 362 362	idem c.s. ...accessorio - 1x16 mm ² Euro (tre/44)	m	3,44
Nr. 363	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo N07G9-K da installare in condotta predisposta; compreso collegamento,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
363	capicorda, targhettatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 1x25 mm ² Euro (quattro/60)	m	4,60
Nr. 364 364	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo N07G9-K da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhettatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 1x35 mm ² Euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 365 365	Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio di illuminazione, da incasso in controsoffitto 600x600mm, con n.4 tubi fluorescenti da 18 W, corpo in lamiera d'acciaio verniciato di colore bianco e ottica decorativa in alluminio verniciato di bianco, circuito interno sdoppiato e copricatodi - IP40 Euro (novantasette/76)	n.	97,76
Nr. 366 366	Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio di illuminazione, da incasso in controsoffitto 600x600mm, con n.4 tubi fluorescenti da 18 W, corpo in lamiera d'acciaio verniciato di colore bianco e schermo piano in metacrilato trasparente - IP54 Euro (centoottantasette/01)	n.	187,01
Nr. 367 367	Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio di illuminazione, da installare a plafone, con n.2 tubi fluorescenti da 36 W, corpo in lamiera d'acciaio verniciato di colore bianco e ottica parabolica in alluminio semispeculare, circuito interno sdoppiato e copricatodi - IP40 Euro (centotrentatre/29)	n.	133,29
Nr. 368 368	Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione di sicurezza (SE) completo di n.1 tubo fluorescente da 24W, gruppo autonomo di alimentazione e batterie al Ni-Cd (autonomia >2h - ricarica 12h), modulo autotest - IP65 Euro (centoottantaquattro/94)	n.	184,94
Nr. 369 369	Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione di sicurezza a led (SA), per installazione a parete / bandiera, completo di gruppo autonomo di alim. con batterie al Ni-Cd (autonomia >2 h, ricarica 12 h), modulo autotest, corpo in policarbonato autoestinguente e pittogramma integrato indicante l'uscita con leggibilità fino a 24 m in conformità alla norma UNI EN 1838 - IP40 Euro (duecentocinquantesette/60)	n.	257,60
Nr. 370 370	Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio di illuminazione, da installare a plafone, con n.2 tubi fluorescenti da 58 W, corpo in lamiera d'acciaio verniciato di colore bianco e ottica parabolica in alluminio semispeculare e copricatodi - IP40 Euro (centoventisette/77)	n.	127,77
Nr. 371 371	Fornitura, posa in opera e collegamento di n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16A - Un=250V con terra laterale e centrale (P30/P17) protetta da interruttore automatico 1P+N In=16A - Icu=3kA - Un=230V - in scatola da incasso completa di supporto e placca - IP21 Euro (cinquantauno/06)	n.	51,06
Nr. 372 372	Fornitura, posa in opera e collegamento di n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250V con terra laterale e centrale (P30/P17) protetta da interruttore automatico 1P+N In=16A - Icu=3 kA - Un=230V - in scatola da incasso completa di supporto e coperchio con guaina cedevole - IP55 Euro (sessantasei/43)	n.	66,43
Nr. 373 373	Fornitura, posa in opera e collegamento di gruppo prese fonia-dati costituito da: n.3 connettori RJ45 cat. 5E, n.1 copriforo in propria scatola da incasso completa di supporto e placca Euro (sessantauno/30)	n.	61,30
Nr. 374 374	Fornitura e posa in opera di cavo in categoria 5E tipo UTP a 4 coppie twistate, isolamento in polietilene e guaina esterna non propagante l'incendio (CEI 20-22) da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, targhettatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio Euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 375 375	Certificazione in categoria 5E, con strumento di misura conforme alla norma EN 50173, di una tratta di cavo UTP a 4 coppie twistate Euro (sei/40)	n.	6,40
Nr. 376 376	Fornitura, posa in opera e programmazione di una centrale per rivelazione incendi per la gestione di n.2 loop (99 sensori + 99 moduli per ogni loop), comprese batterie, messa in funzione ed avviamento impianto ed ogni altro onere ed accessorio Euro (duemilacentoquattro/40)	n.	2'104,40
Nr. 377 377	Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico di fumo del tipo indirizzato completo di modulo di indirizzamento (scheda di interfaccia) e comprensivo di zoccolo e di ogni altro onere ed accessorio Euro (novantatre/16)	n.	93,16
Nr. 378 378	Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello ottico-acustico bitonale - 98 dB - IP40 completo di modulo di indirizzamento (scheda di interfaccia) da installare in cassetta a parete H = 2,5m e comprensivo di ogni altro onere ed accessorio Euro (centoquarantasei/70)	n.	146,70
Nr. 379 379	Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale allarme incendio (sotto vetro) completo di modulo di indirizzamento (scheda di interfaccia) - IP54, e comprensivo di ogni altro onere ed accessorio Euro (ottantacinque/51)	n.	85,51
Nr. 380 380	Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo d'isolamento linea in propria cassetta in pvc - IP55 da posare in vista, ed ogni altro onere ed accessorio Euro (centoventitre/76)	n.	123,76
Nr. 381 381	Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore optoelettronico di fumo, da installare all'interno dei canali dell'aria, del tipo indirizzato completo di modulo di indirizzamento (scheda di interfaccia), comprensivo di tubi di campionamento, zoccolo e di ogni altro onere ed accessorio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (duecentoottantasette/03)	n.	287,03
Nr. 382 382	Fornitura, posa in opera e collegamento di alimentatore 24V - 5A (conforme norma EN54) in scatola di contenimento, compreso ogni onere ed accessorio Euro (trecentocinquanta/78)	n.	350,78
Nr. 383 383	Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo analogico gestito da microprocessore che dispone di n.2 ingressi e di n.2 uscite, in propria scatola in pvc, programmato per azionare la chiusura e segnalare lo stato di n.2 serrande tagliafuoco, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (centonovantaotto/97)	n.	198,97
Nr. 384 384	Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore termovelocimetrico di fumo del tipo indirizzato completo di modulo di indirizzamento (scheda di interfaccia) e comprensivo di zoccolo e di ogni altro onere ed accessorio Euro (centodiciassette/39)	n.	117,39
Nr. 385 385	Fornitura, posa in opera e collegamento di elettromagnete per trattenimento porta tagliafuoco, completo di controplacca, pulsante di sblocco e di modulo d'uscita a microprocessore per sistemi analogici, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (novantaquattro/47)	n.	94,47
Nr. 386 386	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo FG7M1-0,6/1kV da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 1x35 mm ² Euro (sei/02)	m	6,02
Nr. 387 387	idem c.s. ...- 1x70 mm ² Euro (nove/81)	m	9,81
Nr. 388 388	Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (trentacinque/11)	n.	35,11
Nr. 389 389	Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo di comando relè indirizzabile programmabile per centrali analogiche, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (centotredici/59)	n.	113,59
Nr. 390 390	Fornitura e posa in opera di un metro di cavo multipolare schermato tipo FR2OHH2R-300/500V "non propagante l'incendio" secondo CEI 20-22 da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 2x1,5 mm ² Euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 391 391	Fornitura in opera di un metro di cavo resistente al fuoco (CEI 20-45) multipolare FTG100M1-0,6/1kV da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio, sezione 2x2,5mm ² Euro (tre/09)	m	3,09
Nr. 392 392	Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo analogico gestito da microprocessore che dispone di n.1 ingresso e di n.1 uscita, in propria scatola pvc, programmato per azionare la chiusura e segnalare lo stato di n.1 serranda tagliafuoco, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (centoottantaquattro/94)	n.	184,94
Nr. 393 393	Fornitura e posa in opera di un metro di canale asolato in lamiera d'acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione (CEI 7-6), compresa l'incidenza di curve, giunzioni, eventuali coperchi, staffaggio, accessori ed ogni altro onere ed accessorio - IP20 - dim. 150x80 mm Euro (ventiuno/69)	m	21,69
Nr. 394 394	Fornitura e posa in opera di un metro di canale in lamiera d'acciaio zincato, compresa l'incidenza di curve, giunzioni, eventuali coperchi, staffaggio, accessori ed ogni altro onere ed accessorio - IP40 - dim. 150x80 mm Euro (diciotto/90)	m	18,90
Nr. 395 395	Esecuzione punto di alimentazione di apparecchiatura fissa in campo (termostato, regolatori, etc.) compresi materiali di consumo e le prove di funzionamento e/o la regolazione Euro (ventidue/37)	n.	22,37
Nr. 396 396	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare tipo FG7OM1-0,6/1kV da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 5x10 mm ² Euro (dieci/30)	m	10,30
Nr. 397 397	idem c.s. ...accessorio - 5x4 mm ² Euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 398 398	Posa in opera e collegamento di termostato ambiente, compresi materiali di consumo e le prove di funzionamento e/o la regolazione e la fornitura in opera della condotta di collegamento al relativo ventiloconvettore Euro (ottantasei/91)	n.	86,91
Nr. 399 399	Assistenza edile agli impianti elettrici e di segnale per la formazioni di fori, traccie, ripristini, etc..., nel reparto fisiatria Euro (seimilaquattrocentodieci/15)	a corpo	6'402,15
Nr. 400 400	Fornitura, posa in opera e collegamento apparecchio di illuminazione, da installare a plafone, con n.2 tubi fluorescenti da 58 W, corpo in lamiera d'acciaio verniciato di colore bianco e schermo in metacrilato trasparente plurienticolare, circuito interno sdoppiato - IP40 Euro (centosedici/84)	n.	116,84
Nr. 401 401	idem c.s. ...bianco e schermo in metacrilato trasparente plurienticolare - IP40 Euro (novantacinque/07)	n.	95,07
Nr. 402	Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione circolare, per installazione a parete / plafone con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
402	n.2 lampade fluorescenti da 26 W, reattore elettronico, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente - IP64 Euro (centodieci/21)	n.	102,21
Nr. 403 403	Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione da incasso in controsoffitto 600x600 mm, con n.4 tubi fluorescenti da 18 W, reattore elettromagnetico, copricatodi, corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, ottica in alluminio semispeculare antiriflesso, adatto all'uso in ambienti con videotermini - IP40 Euro (centoquindici/08)	n.	115,08
Nr. 404 404	idem c.s. ...bianco, ottica decorativa in alluminio verniciato di bianco - IP40 Euro (centosesi/48)	n.	106,48
Nr. 405 405	Fornitura, posa in opera e collegamento di apparecchio di illuminazione con n.2 tubi fluorescenti da 36 W, corpo in acciaio stampato verniciato di colore bianco, ottica parabolica con alette trasversali chiuse superiormente, adatto all'utilizzo in locali con videotermini, completo di reattore elettromagnetico e di copricatodi - IP40 Euro (centoventitre/46)	n.	123,46
Nr. 406 406	Fornitura e posa in opera di quadro a semincasso in materiale isolante di dim. 316(l)x396(h)x160(p)mm completo di piastra di fondo contenente n.1 presa a spina tipo CEE 3P+N+T - In=16 A - Un=400V con interblocco, compreso ogni onere ed accessorio - IP44 Euro (centosettantaquattro/92)	n.	174,92
Nr. 407 407	Fornitura e posa in opera di quadro a semincasso in materiale isolante di dim. 316(l)x396(h)x160(p)mm completo di piastra di fondo contenente n.1 presa a spina tipo CEE 2P+T - In=32 A - Un=250V con interblocco, compreso ogni onere ed accessorio - IP44 Euro (centosessantaquattro/02)	n.	164,02
Nr. 408 408	Fornitura e posa in opera di gruppo prese costituito da: n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V (Bipasso); n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V con terra centrale e laterale (P30/P17) in scatola da esterno completa di supporto e placca da coordinare con il canale portacavi - IP21 Euro (trentasette/68)	n.	37,68
Nr. 409 409	Fornitura e posa in opera di punto d'alimentazione boiler elettrico costituito da: n.1 interruttore automatico magnetotermico 1P+N - In=10 A - Icn=3 kA, n.1 cavo 3G1,5 FROR-450/750V e relativo passafilo, in scatola da incasso completa di supporto e placca Euro (quarantauno/54)	n.	41,54
Nr. 410 410	Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata per WC disabili (composto da n.1 scatola da incasso completa di supporto e placca con pulsante a tirante, n.1 scatola da incasso completa di supporto e placca con suoneria e lampada di segnalazione, n.1 scatola da incasso completa di supporto e placca con pulsante di tacitazione, lampada di tranquillizzazione e relè ausiliario), compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante Euro (centoquarantauno/20)	n.	141,20
Nr. 411 411	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra sezionatore con manovra rotativa, In=32 A - Un=400 V, tripolare, in scatola da esterno, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (quaranta/85)	n.	40,85
Nr. 412 412	Esecuzione punto di alimentazione pannello di ripetizione allarmi gas medicali (fornito nelle opere fluidomeccaniche), compresa linea 5x1,5mm ² FG7OM1-0,6/1kV, in propria tubazione, fino alla centrale gas medicali relativa Euro (centotrentaquattro/02)	n.	134,02
Nr. 413 413	Fornitura e posa in opera di una segnalazione luminosa segnapasso, in propria scatola da incasso, completa di n.2 lampade da 3 W - 24 V e di diffusore orientato per luce notturna, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (trentanove/60)	n.	39,60
Nr. 414 414	Fornitura e posa in opera di un punto di alimentazione ventilconvettore a soffitto costituito da: n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=250 V (bipasso) protetta da interruttore automatico 1P+N In=16A - Icu=3 kA - Un=230V in propria scatola da esterno completa di supporto e placca - IP55 Euro (sessantauno/30)	n.	61,30
Nr. 415 415	Fornitura e posa in opera di un testaleto a parete completo di n.1 lampada fluorescente compatta da 24W e n.1 da 11W, tipo Caducée CAD P della Thorn o similare, compreso ogni altro onere ed accessorio - IP42 Euro (duecentoventitre/37)	n.	223,37
Nr. 416 416	Fornitura e posa in opera di un metro di canale in lamiera d'acciaio zincato, compresa l'incidenza di curve, giunzioni, eventuali coperchi, staffaggio, accessori ed ogni altro onere ed accessorio - IP40 - dim. 300x80 mm Euro (trentatre/19)	m	33,19
Nr. 417 417	Fornitura e posa in opera di un metro di canale in materiale isolante di dim. 105x65 mm, completo di coperchio e setto separatore (energia/fonia-dati), da fissare al tavolo, da coordinare con le scatole portafrutto - IP40 Euro (ventisei/81)	m	26,81
Nr. 418 418	Fornitura e posa in opera di un comando di emergenza in scatola con vetro frangibile IP44, completo di ogni onere ed accessorio per l'installazione Euro (quarantasette/88)	n.	47,88
Nr. 419 419	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale di terra ad uso medico, composto da morsettiera unipolare a 24 vie con capacità di inserzione/disinserzione individuale dei conduttori, in propria scatola da incasso, completa di coperchio, di dimensioni 200x150x70 mm Euro (centoventisette/77)	n.	127,77
Nr. 420 420	Ampliamento armadio a rack per cablaggio strutturato, a servizio del reparto fisiatria, costituito dall'inserimento n.7 patch panel a 24 porte RJ45 cat. 5E e n.7 passacavi per l'attestazione dei cavi UTP del reparto Euro (milleduecentonovantatre/47)	a corpo	1'293,47
Nr. 421	Ampliamento armadio a rack per cablaggio strutturato, a servizio del reparto odontostomatologia, costituito dall'inserimento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
421	n.2 patch panel a 24 porte RJ45 cat. 5E e n.2 passacavi per l'attestazione dei cavi UTP del reparto Euro (quattrocentotredici/46)	a corpo	413,46
Nr. 422 422	Fornitura e posa di armadio a rack per cablaggio strutturato di dim. 2000(h)x600(l)x800(p)mm, a servizio del reparto CUP, contenente n.5 patch panel a 24 porte RJ45 cat.5E, n.5 passacavi, un blocco prese a spina per alim. futuri apparati attivi ed ogni altro onere ed accessorio Euro (duemilaottocentoottantanove/48)	a corpo	2'889,48
Nr. 423 423	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro mensa e cucinotta di piano, denominato QM, costituito come indicato nello schema di tavola E09 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentoundici/04)	a corpo	611,04
Nr. 424 424	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale insonorizzato, ripostiglio e locale pulito, denominato Q1L, costituito come indicato nello schema di tavola E10 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 425 425	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale 2 logopedia, denominato Q2L, costituito come indicato nello schema di tavola E11 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 426 426	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale 3 logopedia, denominato Q3L, costituito come indicato nello schema di tavola E12 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 427 427	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale 4 logopedia, denominato Q4L, costituito come indicato nello schema di tavola E13 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 428 428	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro locale attività occupazionale, WC pubblico (F), denominato Q1VS, costituito come indicato nello schema di tavola E14 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 429 429	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro bagno assistito e locale sporco, denominato Q2VS, costituito come indicato nello schema di tavola E15 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentoundici/04)	a corpo	611,04
Nr. 430 430	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro soggiorno, denominato Q3VS, costituito come indicato nello schema di tavola E16 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (trecentonovantanove/21)	a corpo	399,21
Nr. 431 431	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro climatizzazione fisioterapia, denominato QCDF, costituito come indicato nello schema di tavola E17 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (undicimilacinquecentoquarantadue/88)	a corpo	11'542,88
Nr. 432 432	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro estrazione bagno tipo, denominato QE, costituito come indicato nello schema di tavola E18 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (duecentoventicinque/21)	a corpo	225,21
Nr. 433 433	Fornitura, posa in opera di centrale di testa per impianto antenna TV costituita come da specifiche di capitolato e compreso di ogni altro onere ed accessorio Euro (cinquecentotrentadue/47)	n.	532,47
Nr. 434 434	Fornitura, posa in opera di sistema di antenne su palo da fissare sul tetto, come da specifiche di capitolato e compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (trecentoventisette/01)	n.	327,01
Nr. 435 435	Fornitura, posa in opera di derivatore a 1 o 2 vie, per prese antenna TV, in propria cassetta di derivazione, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (cinquanta/52)	n.	50,52
Nr. 436 436	Fornitura, posa in opera di divisore a 2 vie con passaggio CC, per prese antenna TV in propria cassetta di derivazione, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (quarantanove/13)	n.	49,13
Nr. 437 437	Fornitura, posa in opera di un metro di cavo a basse perdite per impianto antenna TV da installare in condotta predisposta, compreso collegamento, connettori, targhettatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio Euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 438 438	Fornitura, posa in opera di scatola da incasso completa di supporto e placca contenente n.1 presa per antenna TV compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (ventisette/85)	n.	27,85
Nr. 439 439	Fornitura, posa in opera di scatola da incasso completa di supporto e placca contenente n.1 commutatore segnalazione acustica tra corridoio e cucinotta, per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (diciannove/95)	n.	19,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 440 440	Fornitura, posa in opera di pulsante di tacitazione e relé ausiliario in propria scatola da incasso completa di supporto e placca, per impianto di chiamata infermieri, compreso di ogni altro onere ed accessorio Euro (trentaotto/94)	n.	38,94
Nr. 441 441	Fornitura, posa in opera di pulsante di chiamata su perella connesso tramite spina mignon a presa in scatola da incasso completa di supporto e placca contenente anche: lampada di tranquillizzazione (diffusore di colore rosso), pulsante di chiamata e relé ausiliario, per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (settantasei/21)	n.	76,21
Nr. 442 442	Fornitura, posa in opera di pulsante di tacitazione, lampada di tranquillizzazione (diffusore di colore rosso) e relé ausiliario, in propria scatola da incasso completa di supporto e placca per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (cinquantanove/48)	n.	59,48
Nr. 443 443	Fornitura, posa in opera di lampada di tranquillizzazione (diffusore di colore rosso) e relé ausiliario, in propria scatola da incasso completa di supporto e placca, per impianto di chiamato infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (cinquantacinque/91)	n.	55,91
Nr. 444 444	Fornitura, posa in opera di pulsante a tirante in scatola da incasso, completa di supporto e placca, per impianto chiamata, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (ventiuno/10)	n.	21,10
Nr. 445 445	Fornitura, posa in opera di suoneria, lampada di segnalazione (diffusore di colore rosso) e relé per intermittenza in scatola da incasso completa di supporto e placca, per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (novanta/46)	n.	90,46
Nr. 446 446	Fornitura, posa in opera di suoneria in propria scatola da incasso completa di supporto e placca per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (venti/58)	n.	20,58
Nr. 447 447	Fornitura, posa in opera di lampada di segnalazione in propria scatola da incasso completa di supporto e placca per impianto di chiamata infermieri, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (ventiuno/10)	n.	21,10
Nr. 448 448	Fornitura, posa in opera, programmazione di unità centrale per sistema diffusione sonora per evacuazione incendio, costituito da rack 19" contenente unita' centrale tipo ADA 8X8 della FBT o equivalente, unità per linee altoparlanti a tensione costante tipo ALT8X8, UPS e relative batterie per un'autonomia di 2h alla piena potenza e relativi cavi di interconnessione come da specifiche di capitolato e compreso l'avviamento dell'impianto ed ogni onere ed accessorio Euro (dodicimiladuecentoquarantatre/44)	n.	12'243,44
Nr. 449 449	Fornitura, posa in opera di impedenza di fine linea in propria scatola per posa in vista - IP55, tipo DEV100 della FBT Elettronica o equivalente, compreso di ogni onere ed accessorio Euro (trentauno/94)	n.	31,94
Nr. 450 450	Fornitura, posa in opera di base microfonica con tastiera multifunzione: microfono con flessibile; selezione zone; display LCD; tasti programmabili per il controllo remoto di tutte le principali funzioni del sistema; tasti per gestione allarmi di evacuazione, tipo AAE806 della FBT Elettronica o equivalente, compreso di ogni onere ed accessorio Euro (millecinquecentoquarantasette/14)	n.	1'547,14
Nr. 451 451	Fornitura, posa in opera di diffusore acustico da incasso in controsoffitto, struttura in acciaio con griglia di protezione in metallo provvisto di fondello antifiama in acciaio, altoparlante doppio cono da 6 W con trasformatore da 100 V, diffusione 1m 92dB, dispersione (-6dB), foro di incasso 160 mm, tipo CS/506-VA della FBT Elettronica, compreso di ogni onere ed accessorio Euro (ottantatre/69)	n.	83,69
Nr. 452 452	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione generale odontostomatologia, denominato QOD, costituito come indicato nello schema di tavola E102 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (settemilaquattrocentosessantasette/28)	a corpo	7'467,28
Nr. 453 453	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro ambulatorio n.4 con trasformatore d'isolamento, denominato QT1, costituito come indicato nello schema di tavola E103 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattromilatrecentoventidue/59)	a corpo	4'322,59
Nr. 454 454	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione "tipo" locale sterilizzazione e studio primario, denominato QT1, costituito come indicato nello schema di tavola E104 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattrocentonovantauno/74)	a corpo	491,74
Nr. 455 455	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione "tipo" locali medici e locale accettazione, denominato QT2, costituito come indicato nello schema di tavola E105 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentotrentasette/81)	a corpo	637,81
Nr. 456 456	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione spogliatoio, denominato QSPOG, costituito come indicato nello schema di tavola E106 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentotrentasette/81)	a corpo	637,81
Nr. 457 457	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione deposito e locale tecnico, denominato QDEP, costituito come indicato nello schema di tavola E107 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattrocentonovantauno/74)	a corpo	491,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 458 458	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione wc, denominato QWC, costituito come indicato nello schema di tavola E108 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentotrentasette/81)	a corpo	637,81
Nr. 459 459	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione generale CUP, denominato QCUP, costituito come indicato nello schema di tavola E202 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (settemiladuecentoquarantauno/10)	a corpo	7'241,10
Nr. 460 460	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di alimentazione utenze fluidomeccaniche, denominato QCDO, costituito come indicato nello schema di tavola E109 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (diecimilacentosettantanove/21)	a corpo	10'179,21
Nr. 461 461	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione spogliatoio, denominato QSP, costituito come indicato nello schema di tavola E203 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattrocentonovantauno/74)	a corpo	491,74
Nr. 462 462	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione locale ginecologia, denominato QGIN, costituito come indicato nello schema di tavola E204 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (quattrocentonovantauno/74)	a corpo	491,74
Nr. 463 463	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione locale TAO, denominato QTAO, costituito come indicato nello schema di tavola E205 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (ottocentosei/60)	a corpo	806,60
Nr. 464 464	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione locale BOX, denominato QBOX, costituito come indicato nello schema di tavola E206 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (novecentotredici/70)	a corpo	913,70
Nr. 465 465	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione ingresso principale, denominato QING, costituito come indicato nello schema di tavola E207 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (settecentonovantasette/26)	a corpo	797,26
Nr. 466 466	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione wc reparto CUP, denominato QWCC, costituito come indicato nello schema di tavola E208 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentotrentasette/81)	a corpo	637,81
Nr. 467 467	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione sala attesa, denominato QATT, costituito come indicato nello schema di tavola E209 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (novecentotrentauno/11)	a corpo	931,11
Nr. 468 468	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di alimentazione utenze fluidomeccaniche, denominato QCDC, costituito come indicato nello schema di tavola E211 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (diecimilacentosettantanove/21)	a corpo	10'179,21
Nr. 469 469	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione ufficio prenotazioni, denominato QUP, costituito come indicato nello schema di tavola E210 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (millecentotre/94)	a corpo	1'103,94
Nr. 470 470	Esecuzione modifiche al quadro di distribuzione padiglione già esistente, costituito come indicato nello schema a blocchi di tavola E101 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (settecentodue/23)	a corpo	702,23
Nr. 471 471	Esecuzione modifiche al quadro di distribuzione padiglione già esistente, costituito come indicato nello schema a blocchi di tavola E201 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (settecentodue/23)	a corpo	702,23
Nr. 472 472	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico in scatola da incasso, tipo Pivot sistema 2 fili Terraneo/Bticino o equivalente, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (centosedici/86)	n.	116,86
Nr. 473 473	Fornitura e posa in opera di posto esterno citofonico in scatola da incasso, tipo Sfera sistema 2 fili Terraneo/Bticino o equivalente, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (centoottantatre/40)	n.	183,40
Nr. 474 474	Fornitura e posa in opera di pulsante per apertura elettroserratura in propria scatola da incasso completa di supporto e placca, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante Euro (diciannove/44)	n.	19,44
Nr. 475 475	Fornitura e posa in opera di alimentatore citofonico, da installare all'interno del quadro QR, sistema a 2 fili della Terraneo/Bticino o similari, compreso ogni altro onere ed accessorio Euro (ottantauno/20)	n.	81,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 476 476	Fornitura e posa in opera di un metro di cavo a basse perdite per impianto citofonico a 2 fili Terraneo/Bticino o similare, da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio Euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 477 477	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione "tipo" per locale ambulatorio n.1 e n.2, denominato QAM1, costituito come indicato nello schema di tavola E110 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (seicentotrentasette/81)	a corpo	637,81
Nr. 478 478	Fornitura, posa in opera e collegamento quadro di distribuzione per locale ambulatorio n.3, denominato QAM3, costituito come indicato nello schema di tavola E111 e nelle prescrizioni di capitolato, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il quadro finito e funzionante Euro (ottocentosei/63)	a corpo	806,63
Nr. 479 479	Fornitura, posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete, custodia in acciaio provvisto di morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma, altoparlante doppio cono da 6 W con trasformatore da 100/70 V, diffusione 1m 102dB, angolo di dispersione -150°, tipo WS/506-VA della FBT Elettronica o equivalente, compreso di ogni onere ed accessorio Euro (sessantasette/67)	n.	67,67
Nr. 480 480	Fornitura e posa in opera di sigillante in sacchetti a forma di cuscino / schiume antincendio, intumescenti, autoestinguenti, per la chiusura dei vani lasciati dal passaggio di cavi, tubi, canali, nella quantità necessaria ad assicurare la compartimentazione REI Euro (quarantaquattro/67)	dm3	44,67
Nr. 481 481	Assistenza edile agli impianti elettrici e di segnale per la formazioni di fori, traccie, ripristini, etc., nel reparto CUP Euro (tremilaquattrocentocinquantesette/17)	a corpo	3'457,17
Nr. 482 482	idem c.s. ...nel reparto odontostomatologia Euro (tremilasettantatre/05)	a corpo	3'073,05
Nr. 483 483	Rimozione ordinata di tutti gli impianti elettrici già esistenti nel reparto fisiatria, compreso il trasporto al magazzino del Committente del materiale in buono stato ed il trasporto in discarica del materiale non riutilizzabile Euro (duemilacinquecentosessanta/87)	a corpo	2'560,87
Nr. 484 484	Rimozione ordinata di tutti gli impianti elettrici già esistenti nel reparto CUP, compreso il trasporto al magazzino del Committente del materiale in buono stato ed il trasporto in discarica del materiale non riutilizzabile Euro (milleventiquattro/34)	a corpo	1'024,34
Nr. 485 485	Rimozione ordinata di tutti gli impianti elettrici già esistenti nel reparto odontostomatologia, compreso il trasporto al magazzino del Committente del materiale in buono stato ed il trasporto in discarica del materiale non riutilizzabile Euro (millecinquecentotrentasei/52)	a corpo	1'536,52
Nr. 486 486	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare tipo FG7OM1-0,6/1kV da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 4x2,5 mm ² Euro (tre/45)	m	3,45
Nr. 487 487	idem c.s. ...accessorio - 4x4 mm ² Euro (quattro/28)	m	4,28
Nr. 488 488	idem c.s. ...accessorio - 4x6 mm ² Euro (cinque/57)	m	5,57
Nr. 489 489	idem c.s. ...accessorio - 5x16 mm ² Euro (quattordici/06)	m	14,06
Nr. 490 490	idem c.s. ...accessorio - 5x6 mm ² Euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 491 491	idem c.s. ...accessorio - 3x1,5 mm ² Euro (due/41)	m	2,41
Nr. 492 492	idem c.s. ...accessorio - 3x2,5 mm ² Euro (due/94)	m	2,94
Nr. 493 493	idem c.s. ...accessorio - 3x4 mm ² Euro (tre/64)	m	3,64
Nr. 494 494	idem c.s. ...accessorio - 3x10 mm ² Euro (sei/71)	m	6,71
Nr. 495 495	idem c.s. ...accessorio - 3x6 mm ² Euro (quattro/43)	m	4,43
Nr. 496 496	idem c.s. ...accessorio - 3x25 mm ² Euro (dodici/65)	m	12,65
Nr. 497 497	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare tipo FG7OM1-0,6/1kV da installare in condotta predisposta; compreso collegamento, capicorda, targhetatura, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio - 2x4 mm ² Euro (tre/03)	m	3,03
Nr. 498 498	Fornitura , posa in opera e collegamento di pannello remoto di ripetizione per centrale di rivelazione incendi, completo di display lcd, tastierino, led di segnalazione guasto, tipo LCD-6000 della Notifier o equivalente, compreso cavo di collegamento a 2 coppie con la centrale ed ogni altro onere ed accessorio		

